



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Selo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transferência / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENHIMENTO
0	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO	PASSAGEM MOLHADA - ARROIO PUTINGA
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	MUNICÍPIO / UF
PORTO ALEGRE	05-24 (N DES.)	DOUTOR RICARDO/RS
	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1
	PASSAGEM MOLHADA - ARROIO PUTINGA	23,80%
		BDI 2
		14,45%
		BDI 3
		0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PASSAGEM MOLHADA - ARROIO PUTINGA										
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						179.802,94	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM LONA	M2	2,00	200,00	BDI 1	247,20	494,40	RA
1.1.2.	SINAPI	10776	IMPRESSA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	MES	1,00	759,37	BDI 1	938,58	938,58	RA
1.1.3.	SINAPI	90777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00M, PARA DEPOSITO	H	30,00	120,22	BDI 1	148,59	4.457,70	RA
1.2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						6.845,26	
1.2.1.	SINAPI	93667	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS	MES	0,25	22.152,93	BDI 1	27.381,02	6.845,26	RA
1.3.			COMPLEMENTARES - EXECUÇÃO DE OBRA						14.721,44	
1.3.1.	SINAPI	101266	TERRAPLANAGEM	M3	178,80	11,84	BDI 1	14,63	2.615,84	RA
1.3.2.	SINAPI	5678	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 DMT ATÉ 1 KM - PREPARAÇÃO CABECEIRAS E ACESSOS	CHIP	20,00	152,25	BDI 1	188,18	3.763,60	RA
1.3.3.	SINAPI	96389	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA - CHIP DIURNO - DESVIO DO LEITO DO ARROIO E ATERRO INTERNO PASSAGEM MOLHADA	M3	40,00	82,52	BDI 1	114,35	4.574,00	RA
1.3.4.	SINAPI	95875	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3XKM	1.200,00	2,54	BDI 1	3,14	3.768,00	RA
1.4.			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, DMT ATÉ 30 KM - TRANSPORTE RACHÃO						121.454,41	
1.4.1.	SINAPI	97101	ESTRUTURA DE CONCRETO	M2	100,00	166,44	BDI 1	205,72	20.572,00	RA
1.4.2.	SINAPI	97102	EXECUÇÃO BASE DE CONCRETO (RADIER) DE ESPESURA DE 10 CM, MALHA Q196 #5,0 10x10, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA - BASE CORPO PASSAGEM	M2	40,00	209,16	BDI 1	256,52	10.340,80	RA
1.4.3.	SINAPI	103073	EXECUÇÃO DE SAPATA CORRIDA (RADIER) - BASE ESP. DE 30 CM, MALHA Q196 #5,0 10x10, FCK = 30 MPa, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA - SAPATAS ALAS 30x50	M2	15,00	354,81	BDI 1	438,55	6.578,25	RA
1.4.4.	SINAPI	100341	CHUMBADORES Ø20mm - COMPRIMENTO 1,00m	UNL	64,00	-	BDI 1	-	-	RA
1.4.5.	SINAPI	92763	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO	M2	181,48	42,93	BDI 1	53,06	9.629,33	RA
1.4.6.	SINAPI	92760	ARMACÃO VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.	KG	753,45	9,19	BDI 1	11,36	8.559,19	RA
			ARMACÃO VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM	KG	297,82	13,10	BDI 1	16,19	4.821,71	RA

RECURSO



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº Transfergov/PROPONENTE / TOMADOR			APELIDO DO EMPREENDIMENTO		
0	01 PREFEITURA MUNICIPAL DE DOUTOR RICARDO			PASSAGEM MOLHADA - ARROIO PUTINGA		
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
PORTO ALEGRE	05-24 (N DES.)	PASSAGEM MOLHADA - ARROIO PUTINGA	DOUTOR RICARDO/RS	23.60%	14.45%	0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PASSAGEM MOLHADA - ARROIO PUTINGA										
1.4.7.	SINAPI	96557	CONCRETAÇÃO DE CORTINA, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	44.59	701,07	BDI 1	866,52	38.638,13	RA
1.4.8.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, ESPESURA DE 20 CM, MALHA Q-196 #5,0 6/10 - FCK = 30 MPa, (COMP BASE 103072)	M2	80,96	223,00	BDI 1	275,63	22.315,00	RA
1.5.			TUBULAÇÃO DE CONCRETO ARMADO					-	30.891,15	
1.5.1.	SINAPI	92216	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 1000 MM, JUNTA RÍGIDA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	45,00	555,40	BDI 1	686,47	30.891,15	RA
									179.802,94	
										RECURSO

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

--

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

DOUTOR RICARDO/RS
Local
terça-feira, 9 de julho de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: HENRIQUE FERRONATO NARDI
CREA/CAU: RS223324
ART/RRT: 13259788