

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	CHUMBADORES Ø20mm - COMPRIMENTO 1,00m	UN.		53,99	53,99
SINAPI	90625	PERFURATRIZ MANUAL, TORQUE MÁXIMO 83 N.M, POTÊNCIA 5 CV, COM DIÂMETRO MÁXIMO 4" -	CHP	0,2	8,96	8,96
SINAPI-I	43056	CHP DIURNO. AF_06/2015	KG	2,466	8,05	8,05
SINAPI-I	156	ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO	KG	0,57	56,77	56,77
		ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO				
COMPOSIÇÃO	02	EXECUÇÃO DE PISO DE CONCRETO ARMADO, ESPESSURA DE 20 CM, MALHA Q-196 #5.0 c/10 - FCK = 30 MPA, (COMP.BASE 103072)	M2		221,93	223,00
SINAPI	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE	KG	6,22	12,83	12,92
SINAPI	97096	TELA Q-196. AF_09/2021	M3	0,235	604,83	607,00
		CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021				

20/06/2024
Data

Responsável Técnico: Henrique F. Nardi
CREA/CAU: RS223324